

## 6.8 Typiske vinterforanstaltninger

### Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden

Bilag til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelser nr. 728 af 5. september 1995

Til opfyldelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 3 og 4 vil det typisk være nødvendigt at iværksætte de nedenfor nævnte vinterforanstaltninger.

Nogle foranstaltninger f.eks. ved byggemodning og byggepladsindretning skal iværksættes for at byggepladsen kan fungere i vinterperioden, andre skal iværksættes for at sikre, at de enkelte byggearbejder både udendørs og indendørs kan udføres i overensstemmelse med de for arbejdet gældende konditioner.

I nogle tilfælde kan det, hvor det kan ske uden at forringe kvaliteten af det færdige arbejde, at økonomiske årsager være hensigtsmæssigt alene at gardere sig mod det hyppigst forekommende vejrlig og såfremt sjældnere forekommende vejrlig forvolder ulemper eller skader, foretage de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger, jf. f.eks. punkt 1 e og punkt 2 h nedenfor.

#### 1. Byggepladsforanstaltninger

- a) Afledning af overfladevand
- b) Snerydning, grusning og afisning
- c) Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
- d) Beskyttelse af materiale mod nedbør og frost
- e) Retablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser
- f) Etablering af supplerende interimsvveje
- g) Frostsikring af vandinstallationer
- h) Læskærmning og overdækning af arbejdssteder

#### 2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejde

- a) Foranstaltninger mod pløredannelse eller frostulemper
- b) Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger
- c) Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner
- d) Sikring af tilfyldningsjord mod nedbør og frost
- e) Udskiftning af uegnet tilbagefylds jord
- f) Forbedring af uegnet tilbagefylds jord ved sammenblanding med kalk eller andre tilførte materialer
- g) Opbrydning af frostskorpe
- h) Udskiftning af vinterødelagt bund

#### 3. Foranstaltninger ved betonarbejde

- a) Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer
- b) Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdnede beton
- c) Foranstaltninger til sikring af betonoverflader

#### 4. Foranstaltninger ved opmuring

- a) Foranstaltninger mod, at mursten, murblokke og lignende bliver våde
- b) Foranstaltninger til temperatursikring af mørtel
- c) Tildækning af nyudført murværk mod regn, sne og frost
- d) Beskyttelse af alle opadvendte murflader, indtil endelige afslutninger er udført

#### 5. Foranstaltninger ved tagdækning

- a) Foranstaltninger mod nedbør
- b) Tørring af taget
- c) Fjernelse af sne, rim, is og vand

#### 6. Foranstaltninger ved indendørs byggearbejder

- a) Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion med vandgennemsvivning, kulde og varmetab
- b) Bortledning af regn- og smeltevand
- c) Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk
- d) Lukning af facadeåbninger
- e) Indendørs orienterings- og arbejdsbelysning
- f) Opvarmning og ventilation
- g) Udtørring af nedbørsfugt